SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
LÃNH BINH THĂNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2853 /TB-BVLBT

Bình Thới, ngày 18 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc mời báo giá gói thầu sửa chữa, cải tạo một số khu vực tại Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng năm 2026

Bệnh viện Đa Khoa Lãnh Binh Thăng đang có kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp sửa chữa, cải tạo một số khu vực trong Bệnh viện.

Nội dung công việc theo danh mục đính kèm.

Bệnh viện kính mời Quý Công ty có đủ điều kiện và năng lực tham gia báo giá. Yêu cầu khi báo giá: theo khối lương tạm tính như trên

- Khuyến khích đơn vị tham gia khảo sát thực tế tại chủ đầu tư.

- Giá chào là đơn giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí khác.

- Hiệu lực báo giá tối thiểu là 6 tháng kể từ ngày báo giá.

- Báo giá phải được đại diện Công ty ký tên, đóng dấu; ghi rõ ngày, tháng, năm và đóng dấu giáp lai (nếu trên 02 tờ giấy).

- Hình thức gửi báo giá: trực tiếp hoặc email.

Thời gian nhận báo giá: 10 ngày làm việc tính từ ngày đăng thông báo.

Thông tin liên hệ và gửi báo giá:

- Địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa Khoa Lãnh Binh Thăng, 72 đường số 5, phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 02839623376 - Email: hcqt@benhdakhoalanhbinhthang.vn

Rất mong nhận được sự quan tâm của quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Các Công ty;
- Đăng Website;
- Lưu: VT, HCQT (P-02b).

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÃNH BINH THĂNG

Lê Đức Nhã

BẢNG BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÃNH BINH THĂNG

Địa chỉ: 72 đường số 5, phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2026

STT	DANH MỤC CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG	MÔ TẢ	VỊ TRÍ THI CÔNG
1	Cung cấp, lắp đặt cửa nhôm kính bản lề 2 chiều	m2	4,80	Nhôm Tungshin hoặc tương đương hệ 700, độ dày >=1,0mm	Khu nhận bệnh khám dịch vụ
2	Tháo dỡ vách nhôm	m2	27,68		Khu nhận bệnh khám dịch vụ
3	Cung cấp, lắp dựng vách kính cường lực 10mm	m2	36,80	Kính cường lực 10mm Thiên Long	Khu nhận bệnh khám dịch vụ
4	Cung cấp, lắp dựng cửa kính cường lực 10mm	m2	8,00	Kính cường lực 10mm Thiên Long	Khu nhận bệnh khám dịch vụ
5	Cung cấp lắp đặt bản lề sàn	bộ	4,00	VVP, Hafele, Neo, Vickini	Khu nhận bệnh khám dịch vụ
6	Kẹp vuông trên	bộ	4,00	VVP, Hafele, Neo, Vickini	Khu nhận bệnh khám dịch vụ
7	Kẹp vuông dưới	bộ	4,00	VVP, Hafele, Neo, Vickini	Khu nhận bệnh khám dịch vụ
8	Khóa sàn	bộ	4,00	VVP, Hafele, Neo, Vickini	Khu nhận bệnh khám dịch vụ
9	Kẹp L	bộ	4,00	VVP, Hafele, Neo, Vickini	Khu nhận bệnh khám dịch vụ
10	Kẹp ty	bộ	4,00	VVP, Hafele, Neo, Vickini	Khu nhận bệnh khám dịch vụ
11	Kẹp ngõng trên	bộ	4,00	VVP, Hafele, Neo, Vickini	Khu nhận bệnh khám dịch vụ
12	Tay nắm (inox, đá, thủy tinh)	bộ	4,00	VVP, Hafele, Neo, Vickini	Khu nhận bệnh khám dịch vụ
13	Cung cấp, thi công cán vữa nâng nền cao 250mm	m2	9,54	Xi măng Hà Tiên hoặc tương đương	Phòng đo huyết áp
14	Tháo dỡ vách nhôm	m2	24,92		Phòng đo huyết áp
15	Tháo dỡ gạch nền, tường hiện hữu	m2	9,54		Phòng đo huyết áp
16	Cung cấp, thi công cán vữa nâng nền cao 150mm	m2	9,54	Xi măng Hà Tiên hoặc tương đương	Phòng đo huyết áp
17	Cung cấp, thi công lát nền bằng gạch granite 400*400mm	m2	9,54	Gạch granit Kim Phong hoặc tương đương	Phòng đo huyết áp
18	Cung cấp lắp đặt kệ hồ sơ kích thước cao 2,4m, sâu 0,4m, 3 tầng, kết cấu thép hộp (30*30*1,4), mâm tầng dùng tấm cembord dày 8mm	m	50,00	Sắt Hòa Phát hoặc tương đương	Kho hồ sơ, vật tư
19	Tháo dỡ gạch nền, tường hiện hữu	m2	32,68		Nhà vệ sinh công cộng tầng 1 khu A
20	Cung cấp, lắp đặt trần thạch cao khung nhôm nổi 600*600mm	m2	32,68	Vĩnh Tường hoặc tương đương	Nhà vệ sinh công cộng tầng 1 khu A
21	Cung cấp, lắp đặt tấm ốp PVC vân đá dày 3.0mm	m2	58,62	Việt Nam hoặc tương đương	Nhà vệ sinh công cộng tầng 1 khu A
22	Cung cấp, thi công cán vữa mác 75 dày 75mm, lát nền bằng gạch ceramic 300*300	m2	32,68	Gạch Taicera hoặc tương đương	Nhà vệ sinh công cộng tầng 1 khu A

23	Dọn dẹp vận chuyển đỗ bỏ xà bần	m3	2,00		Nhà vệ sinh công cộng tầng 1 khu A, phòng đo huyết áp
24	Cung cấp lắp đặt chân treo chậu rửa	cái	3,00		Nhà vệ sinh công cộng tầng 1 khu A
25	Sửa chữa lắp đặt ống cấp thoát nước chậu tiểu nam	cái	4,00		Nhà vệ sinh công cộng tầng 1 khu A
26	Sửa chữa lắp đặt ống cấp, thoát nước lavabo	cái	3,00		Nhà vệ sinh công cộng tầng 1 khu A
27	Cung cấp lắp đặt tấm thông gió (600*600)mm	cái	2,00		Nhà vệ sinh công cộng tầng 1 khu A
28	Cung cấp lắp đặt ống pvc d60 thoát nước lavabo, phểu thu, tiểu nam	m	15,00		Nhà vệ sinh công cộng tầng 1 khu A
29	Cung cấp lắp đặt ống pvc d34 thoát nước lavabo, tiểu nam	m	4,20		Nhà vệ sinh công cộng tầng 1 khu A
30	Lắp đặt lại lavabo	cái	3,00		Nhà vệ sinh công cộng tầng 1 khu A
31	Lắp đặt lại tiểu nam	cái	4,00		Nhà vệ sinh công cộng tầng 1 khu A
32	Cung cấp, thi công cán vữa nâng nền cao 150mm	m2	5,95	Xi măng Hà Tiên hoặc tương đương	Phòng X quang
33	Cung cấp, thi công lát nền bằng gạch granite 400*400mm	m2	7,74	Gạch granit Kim Phong hoặc tương đương	Phòng X quang
34	Cung cấp, lắp dựng vách kính cường lực 10mm	m2	13,06	Kính cường lực 10mm Thiên Long	Phòng X quang
35	Cung cấp, lắp dựng cửa lùa kính cường lực 10mm	m2	1,40	Kính cường lực 10mm Thiên Long	Phòng X quang
36	Cung cấp, lắp đặt trần thạch cao khung nhôm nổi 600*600mm	m2	5,95	Vĩnh Tường hoặc tương đương	Phòng X quang
37	Cung cấp lắp đặt ống điện, nẹp điện pvc d20	m	46,00		Phòng X quang
38	Cung cấp lắp đặt dây cáp cv 1,5mm2	m	17,00		Phòng X quang
39	Cung cấp lắp đặt dây cáp cv 4.0mm2	m	27,00		Phòng X quang
40	Cung cấp lắp đặt dây cáp cv 2,5mm2	m	44,70		Phòng X quang
41	Cung cấp lắp đặt đèn led đôi 1.2m	bộ	2,00		Phòng X quang
42	Cung cấp lắp đặt ổ cắm đôi 3 chấu	cái	4,00		Phòng X quang
43	Cung cấp lắp đặt tủ điện nổi 6 Line	cái	1		Phòng X quang
44	Cung cấp lắp đặt MCB 2P 32A	cái	1,00		Phòng X quang
45	Cung cấp lắp đặt MCB 1P 10A	cái	1,00		Phòng X quang
46	Cung cấp lắp đặt MCB 1P 20A	cái	2,00		Phòng X quang
47	Tháo dỡ gạch nền, tường	m2	17,37		Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
48	Phá bỏ vữa trát tường, đục nền bỏ lớp vữa hiện hữu	m2	17,37		Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A

49	Khoan lỗ kỹ thuật bê tông dày >=200 hệ tống cấp thoát nước	lỗ	12,00		Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
50	Cung cấp, lắp đặt hệ thống ống thoát phân pvc d114 vào hệ thống thoát nước hiện hữu	m	39,80	Ống nhựa Bình Minh hoặc tương đương	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
51	Cung cấp, lắp đặt hệ thống ống thoát nước sinh hoạt pvc d90 vào hệ thống thoát nước hiện hữu	m	43,30	Ống nhựa Bình Minh hoặc tương đương	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
52	Cung cấp, lắp đặt hệ thống ống thông hơi pvc d60	m	33,00	Ống nhựa Bình Minh hoặc tương đương	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
53	Cung cấp, lắp đặt ống cấp nước ppr d25 vào hệ thống cấp nước hiện hữu	m	53,60	Ống nhựa Bình Minh hoặc tương đương	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
54	Cung cấp, lắp đặt van khóa ppr d25	cái	3,00	Ống nhựa Bình Minh hoặc tương đương	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
55	Cung cấp, lắp đặt hệ thống ống thông hơi pvc d60 vào hệ thống hiện hữu	m	51,52	Ống nhựa Bình Minh hoặc tương đương	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
56	Cung cấp, thi công xây tường gạch ống 8*8*18 bằng vữa xi măng mác 75, PC40	m3	5,73	Xi măng Hà Tiên hoặc tương đương	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
57	Cung cấp, thi công trát tường dày 1.5cm bằng vữa xi măng mác 75, PC40	m2	114,50	Xi măng Hà Tiên hoặc tương đương	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
58	Vệ sinh, cung cấp quét chống thấm nền sàn bằng sika chuyên dụng	m2	24,89	Sikatop Seal 107 hoặc tương đương	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
59	Cung cấp, đổ bê tông thủ công bằng máy trộn: bê tông nền, đá 1*2, mác 200, dày 150mm, PC40	m2	11,70	Xi măng Hà Tiên hoặc tương đương	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
60	Cung cấp, thi công ốp gạch tường bằng gạch ceramic 300*600mm	m2	61,69	Gạch Taicera hoặc tương đương	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
61	Cung cấp, thi công lát nền bằng gạch ceramic 300*300	m2	11,70	Gạch Taicera hoặc tương đương	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
62	Cung cấp, lắp đặt bàn cầu hai khối kích thước >= 688x370x770mm, chiều cao bệ ngồi 370mm, tâm thoát 300mm (±5) thay thế thiết bị theo thiết kế hiện hữu đang sử dụng	bộ	3,00	Inax 2 khối hoặc tương đương	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
63	Cung cấp, lắp đặt lavabo (bao gồm vòi cảm ứng, dây cấp, bộ xả)	bộ	3,00	Lavabo Inax phụ kiện Inox 304 hoặc tương đương	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
64	Cung cấp, lắp đặt vòi xịt vệ sinh	bộ	3,00	Inox 304	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
65	Cung cấp, lắp đặt vòi tắm hoa sen	bộ	3,00	Inox 304	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
66	Cung cấp, gia công lắp dựng cửa đi nhôm kính cường lực 8mm	m2	5,28	Nhôm Tungshin hoặc tương đương hệ 700, độ dày >=1,0mm	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
67	Cung cấp, lắp đặt trần thạch cao khung nhôm nổi 600*600mm	m2	11,70	Vĩnh Tường hoặc tương đương	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
68	Cung cấp, lắp đặt phễu thu sàn đường kính 120mm	cái	3,00	Inox 304	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
69	Cung cấp, lắp đặt móc áo dài 600mm	cái	3,00	Inox 305	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
70	Cung cấp, lắp đặt hộp đựng giấy vệ sinh	cái	3,00	Nhựa ABS hoặc tương đương	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A

71	Cung cấp, lắp đặt gương soi 400x600mm	cái	3,00	Việt Nam hoặc tương đương	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
72	Cung cấp, lắp đặt kệ kính	cái	3,00	Việt Nam hoặc tương đương	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
73	Cung cấp, lắp đặt lơi d114	cái	36,00	Bình Minh hoặc tương đương	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
74	Cung cấp, lắp đặt tê cong d114	cái	5,00	Bình Minh hoặc tương đương	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
75	Cung cấp, lắp đặt con thỏ d60	cái	3,00	Bình Minh hoặc tương đương	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
76	Cung cấp, lắp đặt co ppr 25	cái	64,00	Bình Minh hoặc tương đương	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
77	Cung cấp, lắp đặt lơi d60	cái	24,00	Bình Minh hoặc tương đương	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
78	Cung cấp, lắp đặt T cong d60	cái	12,00	Bình Minh hoặc tương đương	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
79	Cung cấp, lắp đặt co d60	cái	16,00	Bình Minh hoặc tương đương	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
80	Cung cấp, lắp đặt dây cáp điện cv 1.5mm2	m	220,00	Cadivi hoặc tương đương	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
81	Cung cấp, lắp đặt dây cáp điện cv 2.5mm2	m	114,00	Cadivi hoặc tương đương	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
82	Cung cấp, lắp đặt ống luồn dây điện pvc d20	m	113,00	Việt Nam hoặc tương đương	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
83	Cung cấp, lắp đặt đèn led 1.2m, >= 26W	bộ	6,00	MPE hoặc tương đương	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
84	Cung cấp, lắp đặt công tắc, mặt nạ, CB, đế hộp công tắc cho từng loại	cái	3,00	MPE hoặc tương đương	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
85	Cung cấp, thi công bả matic tường trần trong nhà	m2	86,84	Jotun hoặc tương đương	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
86	Cung cấp, thi công sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại: 1 nước lót, 2 nước phủ	m2	86,84	Sơn Jotun hoặc tương đương kháng khuẩn theo tiêu chuẩn ISO 22196:2007	Nhà vệ sinh phòng bệnh tầng 4 khu B, tầng 3 Khu A
87	Cung căp, lắp đặt máy nước nóng tắm trực tiếp	cái	3,00	Philip, Aiston hoặc tương đương	
88	Tháo dỡ mái bạt sân đường	m2	114,75		Sân đường
89	Gia công lắp dựng mặt dựng alumium	m2	13,30	Tấm ốp nhôm nhựa Alcorest độ dày nhôm 0.1mm	Khu khám sức khỏe
90	Cung cấp, gia công lắp dựng kết cấu thép, lợp mái tôn (sắt mạ kẽm xà gồ mái 40x80x1,8mm, khoảng cách xà gồ 60cm, tôn kẽm mạ màu 0,5mm, lớp cách nhiệt PU 18mm)	m2	80,7	Sắt Hòa Phát hoặc tương đương, Tôn Đông Á	Khu khám sức khỏe
91	Cung cấp, lắp dựng vách kính cường lực 10mm	m2	31,20	Kính cường lực 10mm Thiên Long	Khu khám sức khỏe
92	Cung cấp, lắp dựng cửa kính cường lực 10mm	m2	2,70	Kính cường lực 10mm Thiên Long	Khu khám sức khỏe

93	Cung cấp lắp đặt bản lề sàn	bộ	2,00	VVP, Hafele, Neo, Vickini	Khu khám sức khỏe
94	Kẹp vuông trên	bộ	1,00	VVP, Hafele, Neo, Vickini	Khu khám sức khỏe
95	Kẹp vuông dưới	bộ	1,00	VVP, Hafele, Neo, Vickini	Khu khám sức khỏe
96	Khóa sàn	bộ	1,00	VVP, Hafele, Neo, Vickini	Khu khám sức khỏe
97	Kẹp ty	bộ	1,00	VVP, Hafele, Neo, Vickini	Khu khám sức khỏe
98	Tay nắm (inox dài 0.6m)	bộ	1,00	Inox 304	Khu khám sức khỏe
99	Cung cấp lắp đặt dây cáp điện cv 2.5 mm2	m	230,00	Cadivi hoặc tương đương	Khu khám sức khỏe
100	Cung cấp lắp đặt dây cáp điện cv 4.o mm2	m	384,00	Cadivi hoặc tương đương	Khu khám sức khỏe
101	Cung cấp lắp đặt dây cáp điện cv 1.5 mm2	m	180,00	Cadivi hoặc tương đương	Khu khám sức khỏe
102	Cung cấp lắp đặt ống điện d20	m	150,00	Cadivi hoặc tương đương	Khu khám sức khỏe
103	Cung cấp, lắp đặt trần thạch cao khung nhôm nổi 600*600mm	m2	47,94	Vĩnh Tường hoặc tương đương	Khu khám sức khỏe
104	Cung cấp lắp đặt đèn led panel 600*600	bộ	8,00	MPE, SINO hoặc tương đương	Khu khám sức khỏe
105	Cung cấp lắp đặt ổ cắm đôi 3 chấu	cái	8,00	MPE, SINO hoặc tương đương	Khu khám sức khỏe
106	Cung cấp lắp đặt công tắc+ mặt nạ	cái	4,00	MPE, SINO hoặc tương đương	Khu khám sức khỏe
107	Cung cấp lắp đặt tủ điện 9 đường (bao gồm thiết bị đóng cắt)	bộ	1,00	MPE, SINO hoặc tương đương	Khu khám sức khỏe
108	Đục bỏ nền sàn bê tông, vận chuyển đỗ bỏ xà bần	m2	17,99		Khu khám sức khỏe
109	Cung cấp, thi công cán vữa mác 75 nâng nền cao 150mm	m2	17,99	Xi măng Hà Tiên hoặc tương đương	Khu khám sức khỏe
110	Cung cấp, thi công lát nền bằng gạch granite (300*600*30)mm	m2	17,99	Đá ong tự nhiên	Khu khám sức khỏe
111	Dán decal kính	m2	31,52	Taiwan	Khu khám sức khỏe
112	Cung cấp lắp đặt quạt treo tường 2 dây	bộ	4,00	Senko	Khu khám sức khỏe
113	Cung cấp Lắp đặt quạt hút âm trần vệ sinh	bộ	2,00	Senko,Nano	Khu khám sức khỏe
114	Cung cấp, lắp đặt tấm ốp PVC vân đá dày 3.0mm	m2	24,00	Việt Nam hoặc tương đương	Khu khám sức khỏe
115	Cung cấp lắp đặt cửa lùa kính cường lực 10mm (bao gồm phụ kiện: bánh xe, máng trượt)	m2	2,32	Kính cường lực 10mm Thiên Long	Công tác xã hội
116	Cung cấp lắp đặt ổ khóa âm sàn, tay nắm âm	bộ	1,00	Inox 304	Công tác xã hội
117	Sơn dầu vách, khung sắt	m2	34,8	Sơn jotun hoặc tương đương	Khu khám sức khỏe
118	Cung cấp lắp đặt lavabo, chân treo	bộ	1	Inax hoặc tương đương	Khu khám sức khỏe
119	Cung cấp lắp đặt vách thạch cao 2 mặt hệ khung xương 70mm	m2	85,065	Vĩnh Tường hoặc tương đương	Khối văn phòng
120	Cung cấp, thi công bả matic tường trần trong nhà	m2	541	Bột trét Jotun hoặc tương đương	Khối văn phòng
121	Cung cấp, thi công sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại: 1 nước lót, 2 nước phủ	m2	769,33	Sơn Jotun hoặc tương đương kháng khuẩn theo tiêu chuẩn ISO 22196:2007	Khối văn phòng

122	Tháo dỡ vật tư trang thiết bị	gói	1		Khối văn phòng
123	Đập tường , vận chuyển, đỗ bỏ xà bần	m3	4,096		Khối văn phòng
124	Trát tường dặm vá gạch nền 40*40	m2	6,35	Gạch granit Kim Phong hoặc tương đương	Khối văn phòng
125	Cung cấp lắp đặt đèn led 2*1.2m	bộ	36	MPE, SINO hoặc tương đương	Khối văn phòng
126	Cung cấp lắp đặt ổ cắm	cái	34	MPE, SINO hoặc tương đương	Khối văn phòng
127	Cung cấp thi công lắp đặt ống điện, nẹp điện pvc	m	219	Tiến Phát, MPE, SINO	Khối văn phòng
128	Cung cấp lắp đặt dây cáp điện cv 2.5 mm2	m	930,00	Cadivi hoặc tương đương	Khối văn phòng
129	Cung cấp lắp đặt dây cáp điện cv 4.o mm2	m	360,00	Cadivi hoặc tương đương	Khối văn phòng
130	Cung cấp lắp đặt dây cáp điện cv 1.5 mm2	m	660,00	Cadivi hoặc tương đương	Khối văn phòng
131	Cung cấp lắp đặt công tắc+ mặt nạ	cái	8,00	MPE, SINO hoặc tương đương	Khối văn phòng
132	Cung cấp lắp đặt tủ điện 9 đường (bao gồm thiết bị đóng cắt)	bộ	8,00	MPE, SINO hoặc tương đương	Khối văn phòng
133	Cung cấp lắp đặt quạt treo tường 2 dây	bộ	15,00	Senko	Khối văn phòng
134	Cung cấp lắp đặt cáp cv 16mm2	m	320	Cadivi hoặc tương đương	Khối văn phòng
135	Cung cấp, lắp dựng cửa kính cường lực 10mm	m2	14,40	Kính cường lực 10mm Thiên Long	Khu vực thu phí khu A
136	Cung cấp, lắp dựng cửa kính cường lực 10mm	m3	11,22	Kính cường lực 10mm Thiên Long	Khu vực cấp phát thuốc khu B
137	Gia công lắp đặt bàn làm việc	m	6,60	Gỗ công nghiệp Việt Nam	Khu vực nhận bệnh A
138	Phá bỏ nền sàn bê tông, dọn dẹp mặt bằng, chở đỗ bỏ	m3	20,25		Khu vực thu phí khu B
139	Thi công đỗ bê tông nền mác 250 dày 150mm	m3	15,19	Xi măng Hà Tiên hoặc tương đương	Hành lang phí trước cổng qua dự phòng
140	Cung cấp lắp đặt tivi 32inch smart tivi	cái	20	Darling, điện áp: 100-240V-50Hz/60Hz, đầu vào RF: 75 ohm unbalanced, hệ thống: DVT:PAL/SECAM BG/DK/I+NTSC-M, cổng HDMI: 2 cổng, cổng USB: 2 cổng, cổng AV, trọng lượng 3,5kg	Khu tiếp nhận bệnh và cấp phát thuốc, thu phí khu A và khu B
	Cảm biến bồn tiểu nam	cái	10		
	Chống thấm, Chà ron toi let	cái	60		
	Thay máng xối mặt trước Tầng 9	m	60		